招标控制价

招　标　人：常熟市常福街道常隆村村民委员会

（单位盖章）

造价咨询人：江苏协诚工程咨询有限公司

（单位盖章）

2024年03月21日

新点网上招投标系统

常隆村王家宕、殷家坝道路改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1893614.01

(大写): 壹佰捌拾玖万叁仟陆佰壹拾肆元零壹分

招 标 人: 常熟市常福街道常隆村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏协诚工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陆静忠
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陶程
(签字或盖章)

编 制 人: 吕静珍
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 尚庆磊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2024年03月21日

复核时间:2024年03月21日

建设项目招标控制价表

工程名称：常隆村王家宕、殷家坝道路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	常隆村王家宕、殷家坝道路改造工程	1893614.01	100000	28288.73	39903.93
合计		1893614.01	100000	28288.73	39903.93

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：常隆村王家宕、殷家坝道路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路、管线工程	1801913.11	100000	27225.01	37798.78
2	景观绿化工程	6492.84		70.57	220.83
3	路灯安装工程	85208.06		993.15	1884.32
合计		1893614.01	100000	28288.73	39903.93

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1456980.41	100000
1.1	人工费	231414.84	
1.2	材料费	991228.99	100000
1.3	施工机具使用费	126750.67	
1.4	企业管理费	71711.62	
1.5	利润	35874.27	
2	措施项目费	68352.1	
2.1	单价措施项目费	6729.89	
2.2	总价措施项目费	61622.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27225.01	
3	其他项目费	90000	
3.1	其中：暂列金额	90000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	37798.78	
5	税金	148781.82	
6	工程造价	1801913.11	100000

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001004	拆除路面	1、机械拆除原有砼面层 2、就近归堆	m3	195	26.48	5163.6	
2	041001003001	拆除基层	1、机械拆除原有路基 2、就近归堆	m3	390	12.35	4816.5	
		分部小计					9980.1	
		土石方工程						
3	040101001006	挖一般土方	1、机械开挖路基土方，土质类别综 2、就近堆放	m3	1200	6.38	7656	
4	040103001022	回填方	1、菜地回填、路肩、边坡填土 2、素土、利用现场开挖土方 3、压实度满足设计要求	m3	1426.81	5.47	7804.65	
5	040103001024	回填方	1、菜地回填、路肩、边坡填土 2、素土、外购土方 3、压实度满足设计要求	m3	1573.19	23.62	37158.75	
6	040202013009	建筑房渣回填暗塘	建筑垃圾回填暗塘（含翻挖），压实厚度综合考虑，含路基压实（粒料外购）	m3	700	76.29	53403	
7	040701001004	河道修坡	河道修坡	m2	648	1.91	1237.68	
8	040101002004	挖沟槽土方	1、机挖人辅开挖沟槽土方 2、挖土深度2m内 3、土质类别综合 4、就近堆土	m3	235.59	12.29	2895.4	
9	040103001026	回填方	中、粗砂分层密实回填	m3	57.39	353.69	20298.27	
10	040103001021	回填方	1、坑、槽土方回填 2、素土，利用现场开挖土方	m3	8.78	17.63	154.79	
		分部小计					130608.54	
		新建砼路面						
11	040202001001	路床（槽）整形	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	5890.65	2.06	12134.74	
12	040202013001	建筑房渣基层	1、建筑房渣分层填筑、压实 2、外购建筑粒料	m3	2015.66	63.94	128881.3	
13	040202013021	建筑房渣基层	1、建筑房渣分层填筑、压实 2、利用原有建筑粒料	m3	585	22.9	13396.5	
14	040202011001	碎石	5cm碎石垫层	m2	4574.65	16.9	77311.59	
15	040203007001	水泥混凝土	15cmC30商品砼（非泵送）面层浇筑、养生，含模板	m2	3760	101.89	383106.4	
16	040203007003	缩缝	锯缝机锯缝，沥青料灌缝	m	940	17.65	16591	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040203007004	水泥混凝土	路面刻痕	m2	3760	8.43	31696.8	
18	040901008001	植筋	道路植筋（直径28mm，L=500mm），含钢筋，详见施工图	根	936	76.39	71501.04	
19	040901001001	现浇构件钢筋	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	3.63	5933.86	21539.91	
		分部小计					756159.28	
		植草砖场地						
20	040202001003	路床（槽）整形	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	142.94	2.06	294.46	
21	040202013002	建筑房渣基层	1、 建筑房渣分层填筑、压实 2、外购建筑粒料	m3	52.95	63.94	3385.62	
22	040202011003	碎石	5cm级配碎石，要求详见施工图	m2	132.47	16.9	2238.74	
23	040305001002	垫层	12cmC25商品砼垫层，含锯缝	m2	125.12	74.01	9260.13	
24	040203008002	块料面层	8cm草坪砖、3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	110	92.03	10123.3	
25	040103001007	回填方	草坪砖空隙填中砂	m3	2.64	353.69	933.74	
26	040204004002	安砌平石	甲型平石（C30砼预制），C20商品砼垫层	m	42	63.79	2679.18	
		分部小计					28915.17	
		宅前宅后砼硬化						
27	040202001002	路床（槽）整形	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1244.27	2.06	2563.2	
28	040202013022	建筑房渣基层	1、 建筑房渣分层填筑、压实 2、外购建筑粒料	m3	354.64	63.94	22675.68	
29	040202011006	碎石	5cm碎石垫层	m2	1128.88	16.9	19078.07	
30	040203007005	水泥混凝土	12cmC30商品砼（非泵送）面层浇筑、养生，含模板、锯缝	m2	1120	82.54	92444.8	
		分部小计					136761.75	
		碎石场地						
31	040202001004	路床（槽）整形	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1720	2.06	3543.2	
32	040202011004	碎石	10cm再生碎石垫层	m2	1720	25.65	44118	
		分部小计					47661.2	
		砼道路修复						
33	040203007011	水泥混凝土	18cmC30商品砼（非泵送）面层浇筑、养生	m2	200	114.15	22830	
		分部小计					22830	
		雨水管						
34	040501004027	塑料管	De200UPVC实壁管铺设，环刚度8，承插式胶圈接口	m	140	65.25	9135	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040501004028	塑料管	De400UPVC实壁管铺设，环刚度8，承插式胶圈接口	m	120	240.7	28884	
36	040504001011	砌筑井	1、φ700雨水检查井（落底式），井均深1.5M 2、10cm厚C20混凝土垫层 3、15cm厚C30p6钢筋混凝土底板 4、24cm厚M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖井墙，20mm厚1:2水泥砂浆抹内外面 5、预制钢筋混凝土板YBa、安装 6、聚乙烯防坠网（含配套螺栓），详见设计说明 7、井盖座另计 8、具体做法详见图集苏S01-2021-160	座	7	1792.56	12547.92	
37	040504001008	井盖座安装	Φ700钢纤维井盖D400级、球墨铸铁重型井座	套	7	704.72	4933.04	
38	040504001023	雨水口	1、砖砌乙型单篦雨水口(井深1.4m) 2、10cm厚碎石垫层 3、15cm厚C25混凝土井基 4、12cm厚M10水泥砂浆砌筑MU15实心砖井墙，10mm厚1:2水泥砂浆抹内面 5、预制钢筋混凝土板、安装 6、井周C25砼浇筑回填 7、钢纤维雨水篦515*300 8、含钢筋、模板 9、具体做法详见图纸	座	18	921.33	16583.94	
39	040103001016	回填方	C25商品砼包封	m3	46.12	583.08	26891.65	
40	040305001001	垫层	管道中粗砂垫层	m3	28.57	361.93	10340.34	
		分部小计					109315.89	
		弱电工程						
41	040303001001	混凝土垫层	C20砼垫层	m3	1.65	572.83	945.17	
42	040303002001	混凝土基础	C25砼包管；土模	m3	4.95	583.08	2886.25	
43	040205002002	电缆保护管（实铺长度）	φ110PVC弱电管	m	55	23.66	1301.3	
44	040504001001	弱电井	砖砌弱电井，内径500*500*860mm 1、C30砼基础 2、M10水泥砂浆砌筑MU15标准砼实心砖，240厚 3、1:2.5水泥砂浆内外粉刷 4、C25钢筋砼预制井室盖座 5、含钢筋、模板 6、井盖板另计 7、其余详见设计图纸	座	4	865.73	3462.92	
45	040504008002	井盖安装	D400级钢纤维井盖500*500	座	4	208.58	834.32	
		分部小计					9429.96	
		其他零星工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040602045002	村口标识	1、村口标识牌 2、暂估价20000元/座 3、具体式样待定	座	2	20000	40000	40000
47	040602045003	宣传栏	1、宣传栏 2、暂估价10000元/座 3、具体式样待定	座	2	10000	20000	20000
48	040309001003	仿竹篱	1、不锈钢竹节篱笆，H=0.5m 2、含基础开挖、砼浇筑等 3、具体式样详图纸	m	350	75	26250	
49	040103001025	已建管线包封	C25商品砼包封	m3	40	583.08	23323.2	
50	040309001004	杂物拆归收	1、杂物拆归收 2、暂估价1000元/户	户	40	1000	40000	40000
51	040205012001	隔离护栏	1、波形钢护栏购置、安装 2、型号规格：Gr-B-4E 3、含基础等，具体式样详图纸	m	250	220	55000	
52	040205012002	隔离护栏端头	1、波形栏杆端头，含贴膜 2、含基础等，具体式样详图纸	个	4	186.33	745.32	
		分部小计					205318.52	
		分部分项合计					1456980.41	100000
1	041107002002	排水、降水	沟槽排水 排水管道 管径φ300～500	m	86	7.39	635.54	
2	041101005001	井字架	钢管 井字架 井深2m以内	座	7	109.66	767.62	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	台·次	1	5326.73	5326.73	
		单价措施合计					6729.89	
合计							1463710.3	100000

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：道路、管线工程(01)

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	195

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.98	552.5	10375.79	2089.15	1044.58	0.07	0.55	10.38	2.09	1.04
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	699.84		8802.94	1900.56	950.28	0.7		8.8	1.9	0.95
综合人工工日		小计							0.77	0.55	19.18	3.99	1.99
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000165	3344.44	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	699.84		8802.94	1900.56	950.28	0.7		8.8	1.9	0.95
综合人工工日		小计							0.7		8.8	1.9	0.95
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101001006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	524.88		4390.79	983.13	491.57	0.52		4.39	0.98	0.49

综合人工工日	小计			0.52		4.39	0.98	0.49
0.0049工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								6.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	040103001022	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1426.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	524.88		3687.44	842.46	421.23	0.52		3.69	0.84	0.42
综合人工工日		小计							0.52		3.69	0.84	0.42
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001024	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1573.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	524.88		5462.72	1197.52	598.76	0.52		5.46	1.2	0.6
1-279备注1	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001			10135.44	2027.09	1013.54			10.14	2.03	1.01
D00006	土源费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.66	15.6	3.23	1.61
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		3.99				
	土源费						m3	1	2.66	2.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.66		--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202013009	项目名称	建筑房渣回填暗塘	计量单位	m3	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	699.84		8802.94	1900.56	950.28	0.7		8.8	1.9	0.95
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	612.58	4170.35	1098.43	342.2	171.1	6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
综合人工工日		小计							6.83	41.7	19.78	5.32	2.66
0.0632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑房渣	t	2.042	20	40.84		
	水	m3	0.1644	3.99	0.66		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	41.7	--	

项目编码	040701001004	项目名称	河道修坡	计量单位	m2	工程量	648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-4	路床(槽)整形 整修边坡 单修	100m2	0.01	146.99			29.4	14.7	1.47			0.29	0.15
综合人工工日		小计							1.47			0.29	0.15
0.0136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	235.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	5040.58			1008.12	504.06	5.04			1.01	0.5

新点网上招投标系统

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	524.88		4390.79	983.13	491.57	0.47		3.95	0.88	0.44
综合人工工日		小计							5.51		3.95	1.89	0.94
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001026	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	57.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2940.84	31288.53	197.16	627.6	313.8	29.41	312.89	1.97	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.41	312.89	1.97	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									353.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898	164.85	312.89			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	312.89		--	

项目编码	040103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1207.22		149.09	271.26	135.63	12.07		1.49	2.71	1.36
综合人工工日		小计							12.07		1.49	2.71	1.36
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	5890.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.54		126.35	31.58	15.79	0.32		1.26	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.32		1.26	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202013001	项目名称	建筑房渣基层	计量单位	m3	工程量	2015.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	612.58	4170.35	1098.43	342.2	171.1	6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
综合人工工日		小计							6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑房渣						t	2.042	20	40.84			
	水						m3	0.1644	3.99	0.66			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	41.7		--	

项目编码	040202013021	项目名称	建筑房渣基层	计量单位	m3	工程量	585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	612.58	65.93	1098.43	342.2	171.1	6.13	0.66	10.98	3.42	1.71
综合人工工日		小计							6.13	0.66	10.98	3.42	1.71
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.1644	3.99	0.66			
	其他材料费								--			--	

新点网上招投标系统

	材料费小计	--	0.66	--

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4574.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	143.42	1345.46	122.17	53.12	26.56	1.43	13.45	1.22	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.43	13.45	1.22	0.53	0.27
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.0995	134.55	13.39		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1932.94	6976.08		386.59	193.29	19.33	69.76		3.87	1.93
2-331	混凝土路面模板	m2	0.087286	30.89	19.72	3.41	6.86	3.43	2.7	1.72	0.3	0.6	0.3
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	87.48	23.67		17.5	8.75	0.87	0.24		0.18	0.09
综合人工工日		小计							22.9	71.72	0.3	4.65	2.32
0.2121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	448.99	68.7		
	水	m3	0.22	3.99	0.88		
	普通成材	m3	8.7E-05	2088.45	0.18		
	零星卡具	kg	0.206868	5.19	1.07		
	圆钉	kg	0.001135	6.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.057783	5.7	0.33		

	尼龙帽	个	0.174572	0.74	0.13		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	71.72	--	

项目编码	040203007003	项目名称	缩缝	计量单位	m	工程量	940

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.94	23.41	33.25	17.84	8.92	5.59	2.34	3.33	1.78	0.89
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.004	342.04	484.26		68.41	34.2	1.37	1.94		0.27	0.14
综合人工工日		小计							6.96	4.28	3.33	2.05	1.03
0.0645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	石粉	kg	0.2548	0.04	0.01		
	木柴	kg	0.0064	0.94	0.01		
	石油沥青60～100#	t	0.000256	4700	1.2		
	石棉	kg	0.252	2.57	0.65		
	煤	t	6.4E-05	943.3	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.28	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	174.96	368	190.04	73	36.5	1.75	3.68	1.9	0.73	0.37
综合人工工日		小计							1.75	3.68	1.9	0.73	0.37
0.0162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		

	水	m3	0.4	3.99	1.6		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3.68	--	

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-49	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ28mm以内	10根	0.1	321.84	169.16	23.39	69.05	34.52	32.18	16.92	2.34	6.91	3.45
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.0024	1308.74	4352.26	16.96	265.14	132.57	3.14	10.45	0.04	0.64	0.32
综合人工工日		小计							35.32	27.37	2.38	7.55	3.77
0.3271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强力植筋胶	ml	185.687	0.05	9.28		
	电锤钻头φ36	根	0.1	72.89	7.29		
	钢筋φ28	t	0.000576	4181	2.41		
	钢筋φ28	t	0.001896	4181	7.93		
	电焊条	kg	0.001236	7.04	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.0072	6.85	0.05		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	27.37	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1308.74	4210.45	16.96	265.14	132.57	1308.74	4210.45	16.96	265.14	132.57
综合人工工日		小计							1308.74	4210.45	16.96	265.14	132.57
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5933.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ10以内	t	0.24	4044	970.56		
	钢筋φ10以外	t	0.79	4044	3194.76		

	电焊条	kg	0.515	7.04	3.63		
	镀锌铁丝18～22#	kg	3	6.85	20.55		
	其他材料费			--	20.95	--	
	材料费小计			--	4210.45	--	

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	142.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.54		126.35	31.58	15.79	0.32		1.26	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.32		1.26	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202013002	项目名称	建筑房渣基层	计量单位	m3	工程量	52.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	612.58	4170.35	1098.43	342.2	171.1	6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
综合人工工日		小计							6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑房渣	t	2.042	20	40.84		
	水	m3	0.1644	3.99	0.66		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	41.7	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	132.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	143.42	1345.46	122.17	53.12	26.56	1.43	13.45	1.22	0.53	0.27

综合人工工日	小计	1.43	13.45	1.22	0.53	0.27
0.0133工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						16.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.0995	134.55	13.39		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	125.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层50mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.024	543.46	2261.03		108.69	54.35	13.04	54.26		2.61	1.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	55.94	23.41	33.25	17.84	8.92	1.12	0.47	0.67	0.36	0.18
综合人工工日		小计							14.16	54.73	0.67	2.97	1.48
0.1312工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	439.14	53.75		
	水	m3	0.0612	3.99	0.24		
	钢锯片	片	0.0013	360.17	0.47		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	54.73	--	

项目编码	040203008002	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60～80)(预拌)	100m2	0.01	1225.95	7605.27	3.32	245.85	122.93	12.26	76.05	0.03	2.46	1.23
综合人工工日		小计							12.26	76.05	0.03	2.46	1.23
0.1135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	378.69	13.67		

	草皮砖250×250×(60～80)	m2	1.02	60.77	61.99		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	76.05	--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2940.84	31288.53	197.16	627.6	313.8	29.41	312.89	1.97	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.41	312.89	1.97	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									353.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	164.85	312.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	312.89	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	495.4	6.67	0.02	99.08	49.54	4.95	0.07		0.99	0.5
2-384	C20侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0225	118.97	440.87		23.79	11.9	2.68	9.92		0.54	0.27
综合人工工日		小计							7.63	9.99		1.53	0.77
0.0707工日		未计价材料费							43.87				
清单项目综合单价									63.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲型平石99*30*12.5	m	1.015	43.22	43.87		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	378.69	0.07		
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02295	429.29	9.85		
	水	m3	0.0045	3.99	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	53.86	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1244.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.54		126.35	31.58	15.79	0.32		1.26	0.32	0.16
综合人工工日		小计							0.32		1.26	0.32	0.16
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202013022	项目名称	建筑房渣基层	计量单位	m3	工程量	354.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*4	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	612.58	4170.35	1098.43	342.2	171.1	6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
综合人工工日		小计							6.13	41.7	10.98	3.42	1.71
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑房渣	t	2.042	20	40.84		
	水	m3	0.1644	3.99	0.66		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	41.7	--	

项目编码	040202011006	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1128.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	143.42	1345.46	122.17	53.12	26.56	1.43	13.45	1.22	0.53	0.27
综合人工工日		小计							1.43	13.45	1.22	0.53	0.27
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.9				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.0995	134.55	13.39		

细	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	13.45	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.008	1932.94	6976.08		386.59	193.29	15.46	55.81		3.09	1.55
2-331	混凝土路面模板	m2	0.038041	30.89	19.72	3.41	6.86	3.43	1.18	0.75	0.13	0.26	0.13
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	87.48	23.67		17.5	8.75	0.87	0.24		0.18	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.02	55.94	23.41	33.25	17.84	8.92	1.12	0.47	0.67	0.36	0.18
综合人工工日		小计							18.63	57.27	0.8	3.89	1.95
0.1726工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	448.99	54.96		
	水	m3	0.184	3.99	0.73		
	普通成材	m3	3.8E-05	2088.45	0.08		
	零星卡具	kg	0.090157	5.19	0.47		
	圆钉	kg	0.000495	6.26			
	组合钢模板	kg	0.025183	5.7	0.14		
	尼龙帽	个	0.076082	0.74	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.0013	360.17	0.47		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	57.27	--	

项目编码	040202001004	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.54		126.35	31.58	15.79	0.32		1.26	0.32	0.16

综合人工工日	小计	0.32		1.26	0.32	0.16
0.0029工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						2.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	229.18	2039.53	174.88	80.81	40.41	2.29	20.4	1.75	0.81	0.4
综合人工工日		小计							2.29	20.4	1.75	0.81	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	再生碎石5-16mm	t	0.1989	102.03	20.29		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.4	--	

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2168.81	8371.29		433.76	216.88	21.69	83.71		4.34	2.17
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	100.66	93.3		20.13	10.07	1.01	0.93		0.2	0.1
综合人工工日		小计							22.7	84.64		4.54	2.27
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	448.99	82.43		
	水	m3	0.356	3.99	1.42		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	84.64	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040501004027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN225mm以内	100m	0.0098	388.8	236.67		77.76	38.88	3.81	2.32		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81	2.32		0.76	0.38
0.0353工日		未计价材料费							57.98				
清单项目综合单价									65.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC实壁管De200	m	0.9996	58	57.98		
	PVC-U管橡胶圈直径200	个	0.2254	10.29	2.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.3	--	

项目编码	040501004028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)UPVC加筋管DN400mm以内	100m	0.0098	499.61	690.23		99.92	49.96	4.9	6.76		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.9	6.76		0.98	0.49
0.0453工日		未计价材料费							227.57				
清单项目综合单价									240.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC实壁管De400	m	0.9996	227.66	227.57		
	PVC-U管橡胶圈直径400	个	0.2254	30.01	6.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.33	--	

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1578.96	4508.03	154.16	346.62	173.31	23.68	67.62	2.31	5.2	2.6

6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1578.96	4713.09	154.16	346.62	173.31	30	89.55	2.93	6.59	3.29
6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.0065	3249.98	1696.14	89.67	667.93	333.97	21.12	11.02	0.58	4.34	2.17
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.034	676.62	4283.03	76.83	150.69	75.35	23.01	145.62	2.61	5.12	2.56
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.095629	1914.55	5267.77	105.41	403.99	202	183.09	503.75	10.08	38.63	19.32
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.029671	1991.71	1509.41	71.06	412.55	206.28	59.1	44.79	2.11	12.24	6.12
6-793备注1	砖墙 井外侧抹灰(预拌)	100m2	0.050014	1579.28	1509.41	71.06	330.07	165.03	78.99	75.49	3.55	16.51	8.25
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2163.02	4899.27	154.16	463.44	231.72	17.3	39.19	1.23	3.71	1.85
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.008	1183.14	1585.62	3.24	237.28	118.64	9.47	12.68	0.03	1.9	0.95
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	2021.21	986.45	2.27	404.7	202.35	16.17	7.89	0.02	3.24	1.62
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.004729	1249.45	4169.82	176.57	285.2	142.6	5.91	19.72	0.83	1.35	0.67
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.015914	639.79	4277.98	134.47	154.85	77.43	10.18	68.08	2.14	2.46	1.23
D00001	成品防坠网（含配套螺栓）	座	1		48.8					48.8			
综合人工工日		小计							478.02	1134.2	28.42	101.29	50.63
4.426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1792.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	429.28	65.68		
	电	kW·h	0.1712	0.67	0.11		
	水	m3	0.586615	3.99	2.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	448.99	87.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.323696	388.3	125.69		
	模板木材	m3	0.009164	1829	16.76		
	复合木模板面板	m2	0.1365	36.18	4.94		
	钢支撑	kg	0.09685	4.18	0.4		
	零星卡具	kg	0.008775	5.19	0.05		
	圆钉	kg	0.030628	6.26	0.19		

新点网上招投标系统

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.16792	6.85	1.15		
	钢筋Φ10以外	t	0.051911	4044	209.93		
	电焊条	kg	0.395319	7.04	2.78		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.542049	364.29	197.46		
	机砖MU20	百块	4.954538	59.67	295.64		
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	459.98	37.35		
	草袋子	只	0.619008	0.86	0.53		
	脱模剂	kg	0.04176	17.15	0.72		
	钢筋Φ10以内	t	0.004824	4044	19.51		
	其他材料费			--	65.96	--	
	材料费小计			--	1134.2	--	

项目编码	040504001008	项目名称	井盖座安装	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	429.93	197.19	0.46	86.08	43.04	42.99	19.72	0.05	8.61	4.3
综合人工工日		小计							42.99	19.72	0.05	8.61	4.3
0.3981工日		未计价材料费							629.05				
清单项目综合单价									704.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D400钢纤维井盖、球墨铸铁重型井座Φ700	套	1.01	622.82	629.05		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	388.3	19.3		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	648.77	--	

项目编码	040504001023	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.0069	723.6	2729.72	13.83	147.49	73.74	4.99	18.84	0.1	1.02	0.51
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0104	1578.96	4713.09	154.16	346.62	173.31	16.42	49.02	1.6	3.6	1.8

6-1520	混凝土基础垫层复合模板(预拌)	100m2	0.005	3249.98	1696.14	89.67	667.93	333.97	16.25	8.48	0.45	3.34	1.67
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0308	1615.81	4243.38	75.09	338.18	169.09	49.77	130.7	2.31	10.42	5.21
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0313	2026.93	754.7	69.31	419.25	209.62	63.44	23.62	2.17	13.12	6.56
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0015	2163.02	4797.29	154.16	463.44	231.72	3.24	7.2	0.23	0.7	0.35
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0015	1183.14	1585.62	3.24	237.28	118.64	1.77	2.38		0.36	0.18
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.0015	2021.21	986.45	2.27	404.7	202.35	3.03	1.48		0.61	0.3
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0001	1249.45	4169.82	176.57	285.2	142.6	0.12	0.42	0.02	0.03	0.01
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0017	639.79	4277.98	134.47	154.85	77.43	1.09	7.27	0.23	0.26	0.13
6-812	井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座(预拌)	10套	0.1	459.3	197.19	0.46	91.95	45.98	45.93	19.72	0.05	9.2	4.6
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0366	936.32	4613.64		187.26	93.63	34.27	168.86		6.85	3.43
综合人工工日		小计							240.32	437.99	7.16	49.51	24.75
2.2253工日		未计价材料费							161.6				
清单项目综合单价									921.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.137241	134.55	18.47		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.10608	448.99	47.63		
	电	kW·h	0.19785	0.67	0.13		
	水	m3	0.53918	3.99	2.15		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.11317	388.3	43.94		
	模板木材	m3	0.003382	1829	6.19		
	复合木模板面板	m2	0.105	36.18	3.8		
	钢支撑	kg	0.0745	4.18	0.31		
	零星卡具	kg	0.00675	5.19	0.04		
	圆钉	kg	0.012549	6.26	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.123215	364.29	44.89		
	机砖MU15	百块	1.678292	49.47	83.03		

新点网上招投标系统

	C25粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.015225	450.13	6.85		
	草袋子	只	0.116064	0.86	0.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.005143	6.85	0.04		
	脱模剂	kg	0.00783	17.15	0.13		
	钢筋Φ10以内	t	0.000102	4044	0.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.001768	4044	7.15		
	电焊条	kg	0.013464	7.04	0.09		
	钢纤维雨水井箅515*300	套	1.01	160	161.6		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.37332	439.14	163.94		
	其他材料费			--	8.62	--	
	材料费小计			--	599.59	--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	46.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	936.32	4613.64		187.26	93.63	93.63	461.36		18.73	9.36
综合人工工日		小计							93.63	461.36		18.73	9.36
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	439.14	447.92		
	电	kW·h	0.408	0.67	0.27		
	水	m3	1.0332	3.99	4.12		
	其他材料费			--	9.05	--	
	材料费小计			--	461.36	--	

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	28.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	456.41	3006.47	14.95	94.27	47.14	45.64	300.65	1.5	9.43	4.71
综合人工工日		小计							45.64	300.65	1.5	9.43	4.71

0.4226工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							361.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	164.85	294.75		
	其他材料费			--	5.9	--	
	材料费小计			--	300.65	--	

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	936.32	4511.06		187.26	93.63	93.63	451.11		18.73	9.36
综合人工工日		小计							93.63	451.11		18.73	9.36
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	429.28	437.87		
	电	kW·h	0.408	0.67	0.27		
	水	m3	1.0332	3.99	4.12		
	其他材料费			--	8.85	--	
	材料费小计			--	451.11	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	4.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	936.32	4613.64		187.26	93.63	93.63	461.36		18.73	9.36
综合人工工日		小计							93.63	461.36		18.73	9.36
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	439.14	447.92		
	电	kW·h	0.408	0.67	0.27		
	水	m3	1.0332	3.99	4.12		
	其他材料费			--	9.05	--	
	材料费小计			--	461.36	--	

新点网上招投标系统

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管（实铺长度）	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	486	31.28		97.2	48.6	4.86	0.31		0.97	0.49
综合人工工日		小计							4.86	0.31		0.97	0.49
0.045工日		未计价材料费							17.03				
清单项目综合单价									23.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	De110 PVC弱电管	m	1.01	16.86	17.03		
	接头板材PVC	kg	0.0122	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.34	--	

项目编码	040504001001	项目名称	弱电井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0167	1345.68	4676.3		269.14	134.57	22.47	78.09		4.49	2.25
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0504	1486.19	5360.27	77.85	312.81	156.4	74.9	270.16	3.92	15.77	7.88
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0142	2009.34	1131.71	70.18	415.9	207.95	28.53	16.07	1	5.91	2.95
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0278	1579.28	1509.41	71.06	330.07	165.03	43.9	41.96	1.98	9.18	4.59
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0099	1923.7	4781.6	154.16	415.57	207.79	19.04	47.34	1.53	4.11	2.06
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0099	1183.14	1585.62	3.24	237.28	118.64	11.71	15.7	0.03	2.35	1.17
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0174	639.79	4277.98	134.47	154.85	77.43	11.13	74.44	2.34	2.69	1.35
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)(预拌)	10m3	0.0099	1217.61	1417.1	235.91	290.7	145.35	12.05	14.03	2.34	2.88	1.44
综合人工工日		小计							223.73	557.79	13.14	47.38	23.69

2.0719工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							865.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼42.5级(商品砼)(非泵送)	m3	0.17034	448.99	76.48		
	草袋子	只	1.506604	0.86	1.3		
	电	kW·h	0.092632	0.67	0.06		
	水	m3	0.43133	3.99	1.72		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.352844	364.29	128.54		
	机砖MU15	百块	2.746296	49.47	135.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.147137	388.3	57.13		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.100485	450.13	45.23		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.042185	6.85	0.29		
	圆钉	kg	0.023423	6.26	0.15		
	模板木材	m3	0.007801	1829	14.27		
	脱模剂	kg	0.051678	17.15	0.89		
	钢筋--HRB40010≤φ≤25	t	0.018096	4044	73.18		
	电焊条	kg	0.137808	7.04	0.97		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.035018	388.3	13.6		
	其他材料费			--	8.12	--	
	材料费小计			--	557.79	--	

项目编码	040504008002	项目名称	井盖安装	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	439.13			87.83	43.91	43.91			8.78	4.39
综合人工工日		小计							43.91			8.78	4.39
0.4066工日		未计价材料费							151.5				
清单项目综合单价									208.58				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D400级钢纤维井盖500*500	套	1.01	150	151.5		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	151.5	--	

项目编码	040602045002	项目名称	村口标识	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	村口标识牌	座	1		20000					20000			
综合人工工日		小计								20000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	村口标识牌	座	1			20000	20000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	20000

项目编码	040602045003	项目名称	宣传栏	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	宣传栏	座	1		10000					10000			
综合人工工日		小计								10000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	宣传栏	座	1			10000	10000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	10000

项目编码	040309001003	项目名称	仿竹篱	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	不锈钢仿竹篱	m	1		75					75			
综合人工工日		小计								75			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢仿竹篱	m	1	75	75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75	--	

项目编码	040103001025	项目名称	已建管线包封	计量单位	m3	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	936.32	4613.64		187.26	93.63	93.63	461.36		18.73	9.36
综合人工工日		小计							93.63	461.36		18.73	9.36
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	439.14	447.92		
	电	kW·h	0.408	0.67	0.27		
	水	m3	1.0332	3.99	4.12		
	其他材料费			--	9.05	--	
	材料费小计			--	461.36	--	

项目编码	040309001004	项目名称	杂物拆归收	计量单位	户	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	杂物拆归收	户	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杂物拆归收	户	1			1000	1000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	1000

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	波形栏杆，Gr-B-4E	m	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波形栏杆，Gr-B-4E						m	1	220	220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏端头	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	波形栏杆端头，含贴膜	个	1		186.33					186.33			
综合人工工日		小计								186.33			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													186.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波形栏杆端头，含贴膜						个	1	186.33	186.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	186.33		--	

项目编码	041107002002	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	86
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500	10m	0.1	48.6	0.27	8.01	11.32	5.66	4.86	0.03	0.8	1.13	0.57
综合人工工日		小计							4.86	0.03	0.8	1.13	0.57
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	0.03		--	

新点网上招投标系统

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	79.27	6.61		15.85	7.93	79.27	6.61		15.85	7.93
综合人工工日		小计							79.27	6.61		15.85	7.93
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌管件DN40	个	0.35	6.32	2.21		
	卡具及零星扣件	kg	0.124	5.19	0.64		
	木脚手板	m3	0.002	1829	3.66		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1193.61	2693.12			1440	1193.61	2693.12		
综合人工工日		小计							1440	1193.61	2693.12		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5326.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	6.78	33.9		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1065.35	--	
	材料费小计			--	1193.61	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			27225.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	22687.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4537.5			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1463.71			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	3659.28			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	292.74			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	27810.5			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	439.11			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	731.86			
8	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					61622.21			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	90000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		90000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	90000	
合计			90000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00004	村口标识牌	座	2		20000	40000					
2	CL-D00007~1	杂物拆归收	户	40		1000	40000					
3	CL-D00004~1	宣传栏	座	2		10000	20000					
合计							100000					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：道路、管线工程(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37798.78		37798.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1615332.51	2	32306.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1615332.51	0.34	5492.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1615332.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1653131.29	9	148781.82
合计					186580.6

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路、管线工程(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5260.22	
1.1	人工费	3288.72	
1.2	材料费	618.73	
1.3	施工机具使用费	267.44	
1.4	企业管理费	624.92	
1.5	利润	460.41	
2	措施项目费	475.68	
2.1	单价措施项目费	340.7	
2.2	总价措施项目费	134.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	70.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	220.83	
5	税金	536.11	
6	工程造价	6492.84	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		移树						
1	050102001017	移植乔木	1、移植香樟　Φ30　运距1km内 2、一年成活养护率	株	2	2190.46	4380.92	
2	050102002037	移植灌木	1、移植果树　Φ10　运距1km内 2、一年成活养护率	株	5	175.86	879.3	
		分部小计					5260.22	
		分部分项合计					5260.22	
1	050403001003	树木支撑架	Φ4cm杉木去皮树棍扁担支撑	株	5	28.69	143.45	
2	050403001004	树木支撑架	Φ10-12树棍四脚井字桩	株	2	59.81	119.62	
3	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在10cm以内	株	7	11.09	77.63	
		单价措施合计					340.7	
合计							5600.92	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：景观绿化工程(02)

项目编码	050102001017	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-12	起挖乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	7927.5	140	573.35	1506.23	1109.85	792.75	14	57.34	150.62	110.99
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5554.5	323.55	573.35	1055.36	777.63	555.45	32.36	57.34	105.54	77.76
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	184.09	39.8	73.36	34.98	25.77	18.41	3.98	7.34	3.5	2.58
综合人工工日		小计							1366.61	50.34	122.02	259.66	191.33
13.0153工日		未计价材料费							200.5				
清单项目综合单价									2190.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	7	2	14		
	移植香樟 φ29.1-35 运费、 运距1km	株	1.1	180	198		
	基肥	kg	5	0.5	2.5		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	6.78	13.56		
	水	m3	1.264	3.99	5.04		
	肥料	kg	1.2	1.77	2.12		
	药剂	kg	0.036	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	250.84	--	

项目编码	050102002037	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	525	80		99.75	73.5	52.5	8		9.98	7.35
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	525	4.99		99.75	73.5	52.5	0.5		9.98	7.35
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.98	19.63	46.83	11.59	8.54	6.1	1.96	4.68	1.16	0.85

综合人工工日		小计			111.1	10.46	4.68	21.12	15.55
1.0581工日		未计价材料费							12.95
清单项目综合单价									175.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳		kg	4	2	8			
	移植果树 φ10 运费、 运距1km		株	1.05	12	12.6			
	基肥		kg	0.7	0.5	0.35			
	水		m3	0.2834	3.99	1.13			
	肥料		kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂		kg	0.0168	22.3	0.37			
	其他材料费				--			--	
	材料费小计				--	23.41		--	

项目编码	050403001003	项目名称	树木支撑架		计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	50.4	219.78		9.58	7.06	5.04	21.98		0.96	0.71
综合人工工日		小计							5.04	21.98		0.96	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长1200内					根	3	7.1	21.3				
	镀锌铁丝12#					kg	0.1	6.78	0.68				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	21.98			--	

项目编码	050403001004	项目名称	树木支撑架		计量单位	株	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	84	486.33		15.96	11.76	8.4	48.63		1.6	1.18
综合人工工日		小计							8.4	48.63		1.6	1.18
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树棍长2000内					根	5.33	8.87	47.28				
	镀锌铁丝12#					kg	0.2	6.78	1.36				

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	48.63	--	

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.12	39.38	40		7.48	5.51	4.73	4.8		0.9	0.66
综合人工工日		小计							4.73	4.8		0.9	0.66
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	2.4	2	4.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.8	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			70.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.05	58.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11.76			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	4.48			
3	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	10.08			
4	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	5.6			
5	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	39.21			
6	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2.24			
7	050405501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.8			
8	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					134.98			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：景观绿化工程(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	220.83		220.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5735.9	3.3	189.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5735.9	0.55	31.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5735.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5956.73	9	536.11
合计					756.94

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观绿化工程(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	73566.25	
1.1	人工费	8158.25	
1.2	材料费	57092.5	
1.3	施工机具使用费	3746.5	
1.4	企业管理费	3508.25	
1.5	利润	1060.75	
2	措施项目费	2721.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2721.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	993.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1884.32	
5	税金	7035.53	
6	工程造价	85208.06	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯工程						
1	040303002003	混凝土基础	1、路灯基础（φ20基础钢筋笼） 2、C20砼尺寸50*50cm,H=120cm 3、商品砼，非泵送 4、开挖、浇筑、回填 5、具体详见图纸设计要求	座	25	451.73	11293.25	
2	030412007002	一般路灯	1、LED太阳能路灯（成套） 2、杆高6米，LED光源50W，色温3200K具体参数详见图纸设计要求 3、含杆内引下线，熔断器等 4、含运输安装及调试	套	25	2235.2	55880	
3	040806002003	接地母线	1、名称：接地母线敷设 2、规格：热镀锌扁钢-40*4	m	25	53.69	1342.25	
4	040806001003	接地极	1、名称：热镀锌圆钢接地极 2、规格：25*2500mm 3、土质：普通土	根(块)	25	168.33	4208.25	
5	040807003003	接地装置调试	1、名称：接地极调试	根	25	33.7	842.5	
		分部小计					73566.25	
		分部分项合计					73566.25	
		单价措施合计						
合计							73566.25	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：路灯安装工程(03)

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-209	人工挖电杆坑 三类土 坑深 2m以内	个	1	54			23.22	7.02	54			23.22	7.02
8-202	C20无筋混凝土基础	m3	0.3	150.12	416	43.18	64.55	19.52	45.04	124.8	12.95	19.37	5.86
8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个	1	21.6	5.4	44.95	9.29	2.81	21.6	5.4	44.95	9.29	2.81
D00001	φ20基础钢筋笼	座	1		75.42					75.42			
综合人工工日		小计							120.64	205.62	57.9	51.88	15.69
1.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									451.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.312	5.7	1.78		
	模板木材	m3	0.0015	1829	2.74		
	圆钉	kg	0.033	6.26	0.21		
	复合硅酸盐水泥42.5级	t	0.1119	296.33	33.16		
	中(粗)砂	t	0.18	164.85	29.67		
	碎石40	t	0.387	134.55	52.07		
	零星卡具	kg	0.075	5.19	0.39		
	钢支撑	kg	0.273	4.18	1.14		
	电焊条	kg	0.5	7.04	3.52		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
	φ20基础钢筋笼	座	1	75.42	75.42		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	205.62	--	

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	48.6		24.13	20.9	6.32	48.6		24.13	20.9	6.32

新点网上招投标系统

8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	51.84	17.93	34.97	22.29	6.74	51.84	17.93	34.97	22.29	6.74
8-528	照明器件安装 照明灯具 密封式	10套	0.1	118.8		250.46	51.08	15.44	11.88		25.05	5.11	1.54
综合人工工日		小计							112.32	17.93	84.15	48.3	14.6
1.04工日		未计价材料费							1957.9				
清单项目综合单价									2235.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED太阳能路灯（成套）						根	1.003	1952.04	1957.9			
	红丹防锈漆						kg	0.25	12.86	3.22			
	钢垫板δ2.5～5						kg	0.5	3.77	1.89			
	弹簧垫圈M2～38						十个	0.816	0.3	0.24			
	酚醛磁漆(各种颜色)						kg	0.5	12.86	6.43			
	精制六角带帽螺栓M16×60						套	8.16	0.69	5.63			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	1975.83		--	

项目编码	040806002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 接地母线敷设	10m	0.1	296.46	1.74	1.73	127.48	38.54	29.65	0.17	0.17	12.75	3.85
综合人工工日		小计							29.65	0.17	0.17	12.75	3.85
0.2745工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价									53.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢-40*4						m	1	7.1	7.1			
	电焊条						kg	0.02	7.04	0.14			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青漆						kg	0.001	10.29	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.27		--	

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-544	接地极(板)制作安装 圆钢接地极 普通土	根	1	42.12	1.81	7.64	18.11	5.48	42.12	1.81	7.64	18.11	5.48
综合人工工日		小计							42.12	1.81	7.64	18.11	5.48
0.39工日		未计价材料费							93.17				
清单项目综合单价									168.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢接地极25*2500mm						根	1	93.17	93.17			
	电焊条						kg	0.16	7.04	1.13			
	钢锯条						根	0.17	0.21	0.04			
	扁钢-4×45						kg	0.13	4.16	0.54			
	沥青漆						kg	0.01	10.29	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	94.98		--	

项目编码	040807003003	项目名称	接地装置调试	计量单位	根	工程量	25	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	216			92.88	28.08
综合人工工日		小计						
0.2工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-625	接地装置、避雷器调试 接地装置调试 接地极	10根	0.1	21.6			9.29	2.81
综合人工工日		小计		21.6			9.29	2.81
0.2工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				33.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			993.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.25	919.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	73.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	73.57			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	183.92			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	14.71			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	1397.76			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.07			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	36.78			
合计					2721.96			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：路灯安装工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1884.32		1884.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76288.21	2.1	1602.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76288.21	0.37	282.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	76288.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	78172.53	9	7035.53
合计					8919.85

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：路灯安装工程(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统